



- BYGHERRE:** Viborg Kommune.
- ADRESSE:** Tingvej 2, 8800 Viborg
- OPGAVEN:** Under om- og tilbygning af Tinghallen i Viborg, skulle Tingvej forlægges udenom Tinghallens tilbygning, og der skulle ske en ny pladسدannelse af forarealerne ved Tinghallen.
- UDFØRSELSPERIODE:** 2017+2020-2021
- RÅDGIVNINGSYDELSEN:** Totalrådgivning i forbindelse med hovedprojekt og udbud. Tilsyn og byggeledelse.
- ENTREPRISEFORM** Projektet blev udbudt som hovedentreprise.
- MOTIVERET BESKRIVELSE:** Vejen blev omlagt med bred overkørbar midterhelle, udført i brosten, sat og fuget i beton. Forarealerne blev udført i armerede storformat fliser 90x90 cm med kostet overflade og med store LAR/forsinkelses blade med stauder, som blomster næsten hele året.