

SKOV GLYNGØRE

OPFØRELSE AF NYT LOGISTIKCENTER LAGER OG ADMINISTRATION

PROJEKTETS NAVN OG ADRESSE

Skov Glyngøre, Hedelund 4, Glyngøre,
7870 Roslev

BYGHERRE

Skov Invest Glyngøre ApS

UDFØRELSESPERIODE

2021-22. Afleveret oktober 2022

RÅDGIVNINGSYDELSEN

Ansvar for alle ingeniørtekniske fag.

AREAL

Lager: 12.000 m²

Læsehal: 3.500 m²

Velfærd stueplan: 200 m²

Administration, 1 sal.: 560 m²

ARKITEKT

Andreas Ravn ApS.

OPGAVEN

Skov Gruppen har opført et nyt logistikcenter ved deres hovedkontor i Glyngøre. Dette nye byggeri er designet som et nulenergihus, der anvender varmepumper og solceller til opvarmning. Bygningen er udstyret med avanceret lagerudstyr, som skal automatisere og effektivisere arbejdsgangene.

Skov Gruppen, der specialiserer sig i produktion af ventilationssystemer, managementsystemer og digitale løsninger til animalsk produktion, oplyser, at bygningen har et samlet areal på omkring 16.000 m². .

VIBORG INGENIØRERNES ROLLE

Delt rådgivning. Viborg Ingeniørerne varetog alle ingeniørtekniske fag i alle faser fra skitseprojekt, udbud, fagtilsyn og aflevering.

BESKRIVELSE

SKOV A/S ønskede fra starten at etablere et logistikcenter, som lever op til morgendagens krav til høj grad af effektivitet, medarbejdertrivsel og indeklima sammen med lavt energiforbrug og aftryk på miljøet.

Viborg Ingeniørerne har sammen med arkitekten og bygherre identificeret en række indsatspunkter og indarbejdet tekniske løsninger for dem i byggeriet. Her kan nævnes genanvendelse af byggematerialer fra bygninger, som blev nedrevet forud for byggeriet og implementering af grønne tage. Bygningen opvarmes af et effektivt kaskadestyrret varmepumpeanlæg og energibehovet til bygningens opvarmning og øvrige drift dækkes af et solcelleanlæg monteret på det 12.000 m² store tag på lageret.

Alle tekniske installationer er projekteret, så de indgår naturligt i bygningens design og den daglige drift.