

VENNERHÅBSVEJ, VIBORG

ERHVERVSBYGGEMODNING

PROJEKTETS ADRESSE

Vennershåbvej, 8800 Viborg

PROJETERINGSPERIODE

2021-2023

UDFØRELSESPERIODE

2022-2024

BYGHERRE

Viborg Kommune, Teknik & Miljø samt Energi Viborg Vand

RÅDGIVNING

Aftalen omfatter rådgivning og bistand vedrørende ingeniørarbejder i forbindelse med erhvervsbyggemodning på Vennershåbvej for vej og kloakprojektering.

OPGAVEN

Projektet omfattede byggemodning af et erhvervsområde på Vennershåbvej i Viborg. Arbejdet blev udført i hovedentreprise og omfattede både etape 1 og 2.

Anlægsarbejdet inkluderede ca. 1.100 meter vejanlæg, kloakseparering med op til Ø1400 regnvandsledning samt etablering af en asfalteret rensedam på siltjord.

VIBORG INGENIØRERNES ROLLE

Viborg Ingeniørerne leverede rådgivning og bistand inden for:

- Projektering af vejanlæg.
- Projektering af kloakanlæg og kloakseparering.
- Teknisk bistand og rådgivning under byggemodningen

MOTIVERET BESKRIVELSE

Projektet var afgørende for at skabe rammerne for ny erhvervsudvikling i Viborg. Byggemodningen sikrede moderne infrastruktur, herunder vejanlæg og effektive løsninger til håndtering af regn- og spildevand. Ved at kombinere teknisk komplekse løsninger som Ø1400 regnvandsledning og en rensedam på udfordrende siltjord blev der skabt et robust og fremtidssikret erhvervsområde.

Viborg Ingeniørerne spillede en central rolle ved at levere rådgivning, projektering og teknisk ekspertise, der sikrede projektets fremdrift og kvalitet