

TOTALRÅDGIVNING, GÅGADER

GRAVENE OG MATHIAS PORT, VIBORG

PROJEKTETS NAVN OG ADRESSE

Gågader Gravene og Mathias Port,
Gravene, 8800 Viborg

BYGHERRE

Viborg Kommune

UDFØRELSESPERIODE

2018-2019

RÅDGIVNING

Totalrådgivning i forbindelse med
hovedprojekt og udbud.
Tilsyn og byggeledelse

ENTREPRISEFORM

Projektet blev udbudt som
hovedentreprise

AREAL

6.740 m²

OPGAVEN

Projektet omfattede en gennemgribende istandsættelse og ombygning af to centrale gader i Viborg midtby – Nedre Gravene og Sct. Mathias Port – med henblik på at integrere dem i det eksisterende gågadenet. Målet var at skabe et sammenhængende og æstetisk byrum med høj funktionalitet og tilgængelighed.

Arbejdet omfattede blandt andet: Opbrydning af eksisterende belægning og etablering af ny granitbelægning.

Udgravning og omlægning af ledningsanlæg for kloak, fjernvarme, el og kommunikation.

Koordinering med forsyningsselskaber og håndtering af komplekse ledningsomlægninger.

Projektområdet dækkede ca. 280 meter gågade og omfattede bl.a. 3.700 m² brolægning, 205 meter regnvandsledning, 450 meter

fjernvarmeledninger og 700 meter kabelgravearbejde.

BESKRIVELSE

Projektet er et eksempel på en vellykket byomdannelse, hvor teknisk kompleksitet og æstetiske ambitioner gik hånd i hånd. Viborg Kommune ønskede at skabe et mere sammenhængende og attraktivt byrum, og projektet bidrog til at løfte både funktionalitet og byliv i området.

Viborg Ingeniørerne A/S spillede en central rolle som teknisk rådgiver og koordinator i projektet. Deres opgave omfattede både projektering, udbud og teknisk tilsyn. Projektet stillede store krav til planlægning og logistik, da det blev udført i et tæt trafikeret bymiljø med mange interessenter.

