



DAAS GÅRD - VIBORG

ETABLERING AF 15 LEJLIGHEDER

PROJEKTETS ADRESSE

Sct. Mogensgade 59-61, 8800
Viborg

BYGHERRE

Prima Byg

UDFØRSELSPERIODE

2007

RÅDGIVNINGSYDELSEN

Projektering af bærende
konstruktioner og kloakanlæg

AREAL

2.200 m²

ARKITEKT

KPF Arkitekter AS, Viborg

BESKRIVELSE AF OPGAVEN

Daas Gård er et boligprojekt centralt beliggende i Viborg på Sct. Mogensgade, hvor eksisterende bygningsmasse er kombineret med nyopførte boliger i et samlet arkitektonisk helhedsgreb.

Projektet omfatter etablering af 15 lejligheder fordelt på tre ejendomme, som dels er nyopført og dels renoveret og ombygget. De eksisterende bygninger er delvist bevaret, herunder de oprindelige facader, hvilket bidrager til at fastholde områdets historiske karakter og sammenhæng med den omkringliggende bystruktur.

Ombygningen er opført i 1½ plan, mens nybyggeriet er udført i 3 etager med sandwich-elementfacader og tegltag. Samspillet mellem bevaring og moderne byggeteknik har været centralt i projektets arkitektoniske udtryk.

VIBORG INGENIØRERNES ROLLE

Viborg Ingeniørerne har haft ansvaret for projektering af:

Bærende konstruktioner

Dimensionering og projektering af konstruktive løsninger for både nybyggeri og ombygning, herunder tilpasning mellem eksisterende og nye konstruktioner.

Kloakanlæg

Projektering af kloak- og afløbssystemer tilpasset både den renoverede og den nyopførte del af bebyggelsen.

Projektet stillede krav til særlig koordinering mellem eksisterende bygningsdele og nye konstruktive systemer, herunder sikring af stabilitet, samlingsdetaljer og integration af moderne installationer i den ældre bygningsstruktur.